



PROGRAM REGIONALNY  
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



Urząd Marszałkowski  
Województwa Zachodniopomorskiego



UNIA EUROPEJSKA  
Europejski Fundusz  
Rozwoju Regionalnego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013

ZP 341/22/10

Kołbaskowo, dn.20.09.2010 r.

**Dotyczy:**

***postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego pn.***

**"Budowa gimnazjum na nieruchomości Zespołu Szkół w Przecławiu"**

**Wykonawcy biorący udział w postępowaniu**

**Zmiana treści  
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia nr 3**

Zamawiający działając na podstawie art.38 ust.4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U.10.113.759), zmienia treść SIWZ poprzez:

1. Uzupełnia się TOM 3 Załącznik A Dokumentacja projektowa:
  - 1.1. PW Konstrukcja o opis techniczny do projektu wykonawczego – **Załącznik 1** do niniejszej zmiany treści siwz.
  - 1.2. PW Architektura – zestawienie stolarki drzwiowej, rys. zamienny A-7.2/A – **Załącznik 2** do niniejszej zmiany treści siwz (zgodnie z odpowiedzią na pytanie 14 w Wyjaśnieniach 8)
  - 1.3. PW Architektura – rysunek szczegółu obudowy słupka parteru: rys.S-1.1. – **Załącznik 3** do niniejszej zmiany treści siwz (zgodnie z odpowiedzią na pytanie 16 w Wyjaśnieniach 8)
2. Zgodnie z odpowiedzią na **pytanie 15 w Wyjaśnieniach nr 7** dokonuje się zmiany treści Instrukcji dla Wykonawców - **Rozdział VI pkt.3** poprzez skreślenie zapisu:  
**„(potwierdzona kopia za zgodność z oryginałem załączona do oferty, zaś oryginał należy zdeponować w kasie Urzędu Gminy Kołbaskowo)”**.

**Było:**

***Dowód wniesienia wadium (potwierdzona kopia za zgodność z oryginałem załączona do oferty, zaś oryginał należy zdeponować w kasie Urzędu Gminy Kołbaskowo).***

**Jest:**

***Dowód wniesienia wadium .***

3. Zgodnie z odpowiedzią na **pytanie 1 i 2 w Wyjaśnieniach nr 7** do siwz uzupełnia się TER branży budowlanej poprzez dodanie pozycji 7.1. w dziale *Fundamenty*, treść pozycji jak niżej:

7.1	ST B1/5.1.2.	Ściany fundamentowe betonowe, gr.25 cm, beton B20	m <sup>2</sup>	270,85
-----	--------------	---	----------------	--------

4. Zgodnie z odpowiedzią na **pyt.4 w Wyjaśnieniach 7** zmienia się ilość jednostek obmiarowych w poz.33 TER branży sanitarnej:

**Było:**

33	ST sanit.	Zawory antyskażeniowe sieci wodociagowych o śr.nom. 32 mm	szt.	1,000
----	-----------	---	------	-------

**Jest**

33	ST sanit.	Zawory antyskażeniowe sieci wodociagowych o śr.nom. 32 mm	szt.	6,00
----	-----------	---	------	------

5. Zgodnie z odpowiedzią na **pyt.5 w Wyjaśnieniach 7** do siwz zmienia się treść pozycji 26 TER branży sanitarnej

**Było**

26	ST sanit.	Baterie umywalkowe lub zmywakowe ściennie o śr.nom. 15 mm	szt.	78,000
----	-----------	---	------	--------

**Jest**

26	ST sanit.	Baterie przyciskowe umywalkowe stojące, czasowe z mieszaczem, śr. nom. 15 mm	szt.	75,00
----	-----------	--	------	-------

**oraz wprowadza się do TER dodatkową poz. 26.1 o treści jak niżej:**

26.1	ST sanit.	Baterie zlewozmywakowe stojące z obrotową wylewką i wyciąganą końcówką, śr. nom. 15 mm	szt.	3,00
------	-----------	--	------	------

6. Zgodnie z odpowiedzią na **pyt.14 w Wyjaśnieniach nr 7** do siwz wprowadza się dodatkową pozycję do TER branży budowlanej – **poz.21.1.** o treści jak niżej:

21.1.	ST B1/5.1.2.	konstrukcje stalowe – słupy stalowe SZ-4, SZ-4b, SZ-4c, SZ-4d, belka BS-4 wraz z markami stalowymi i akcesoriami montażowymi. ( wg wykazu Sali nr 11)	t	3,95
-------	--------------	---	---	------

7. Zgodnie z odpowiedzią na **pyt.2 w Wyjaśnieniach 8** do siwz zmienia się w TER branży elektrycznej opis pkt.4 dział III Sieć kablowa 0,4 kV i ilość jednostek obmiarowych.

**Było**

4		Montaż szafki pomiarowej TP1 i TP2	kpl	2
---	--	------------------------------------	-----	---

**Jest**

4		Montaż szafki pomiarowej TP1	kpl	1
---	--	------------------------------	-----	---

8. Zgodnie z odpowiedzią na pyt.3 w Wyjaśnieniach 8 do siwz zmienia się ilość jednostek obmiarowych w dziale III Sieć kablowa 0,4 kV - TER branży elektrycznej poz.1 i poz.3

**Było**

1		Układanie kabli YKY 4x70 mm2 w rowach kablowych	m	10
3		Układanie kabli YKY 4x70 mm2 w rurach ochronnych SRS 100mm	m	104

**Jest**

1		<b>Układanie kabli YKY 4x70 mm2 w rowach kablowych</b>	m	<b>5</b>
3		<b>Układanie kabli YKY 4x70 mm2 w rurach ochronnych SRS 100mm</b>	m	<b>44</b>

9. Zgodnie z odpowiedzią na pyt.4 w Wyjaśnieniach 8 do siwz zmienia się jednostkę obmiarową i ilość jednostek w poz.1 dział VI (instalacja zasilania klap oddymiających) TER branży elektrycznej.

**Było**

1		Montaż centrali sterującej	m	88
---	--	----------------------------	---	----

**Jest**

1		Montaż centrali sterującej	szt	2
---	--	----------------------------	-----	---

10. Zgodnie z odpowiedzią na pyt.7 w Wyjaśnieniach 8 do siwz zmienia się treść poz.25 w TER branży elektrycznej, treść zmian jak niżej:

25		Montaż opraw oświetleniowych z przygotowaniem podłoża: <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ <i>oprawa żarowa sufitowa łazienkowa bryzgoodporna 60W - 6 kpl</i></li> <li>➤ <i>j.w. lecz oprawa ścienna – 6 kpl</i></li> <li>➤ <i>j.w. żyrandol wg wyboru Inwestora 6x100W – 2 kpl</i></li> <li>➤ <i>j.w. oprawa żarowa WOS-100W – 5 kpl</i></li> <li>➤ <i>j.w. oprawa np. Camea-75W – LENA Electric – 9 szt</i></li> </ul>	kpl	29
----	--	---	-----	----

		➤ j.w. oprawa jarzeniowa z kłosem mlecznym 2x58 W – 1 szt		
--	--	---	--	--

11. Zgodnie z odpowiedzią na pyt.13 w Wyjaśnieniach 8 do siwz wprowadza się do TER branży budowlanej pozycję dotyczącą wykonania opaski wokół budynku – w dziale Elementy zewnętrzne - poz.129.1, o treści jak niżej:

129.1		Wykonanie opaski żwirowej wokół budynku, w obramowaniu obrzeżem betonowym 100x30x8 cm, grubość warstwy żwiru: 30 cm, szerokość opaski 50 cm.	kpl	1
-------	--	--	-----	---

12. Zgodnie z odpowiedzią na pyt.15 w Wyjaśnieniach 8 do siwz zmienia się ilość jednostek obmiarowych w poz.80 TER branży budowlanej , treść zmiany jak niżej:

**Było**

80.	suplement	przegrody aluminiowe wewnętrzne z drzwiami	kpl	1,00
-----	-----------	--	-----	------

**Jest**

80.	suplement	przegrody aluminiowe wewnętrzne z drzwiami	kpl	<b>0,00</b>
-----	-----------	--	-----	-------------

**13. Załączniki do zmiany treści siwz nr 3**

1. Załącznik 1 - opis techniczny do projektu wykonawczego Konstrukcji
2. Załącznik 2 - zestawienie stolarki drzwiowej, rys. zamienny A-7.2/A
3. Załącznik 3 – rysunek szczegółu obudowy słupka parteru: rys.S-1.1

**WÓJT**  
*Józef Żukowski*