




PROGRAM REGIONALNY
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



Urząd Marszałkowski
Województwa Zachodniopomorskiego



UNIA EUROPEJSKA
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013

ZP 341/22/10

Kołbaskowo, dn.27.09.2010 r.

**Odpowiedzi na zapytania
dotyczące postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
o udzielenie zamówienia publicznego pn.
"Budowa gimnazjum na nieruchomości Zespołu Szkół
w Przecławiu"**

Wykonawcy biorący
udział w postępowaniu

Wyjaśnienia nr 10

Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły pytania dotyczące treści siwz. Zgodnie z art.38 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U.10.113.759), Zamawiający przekazuje Wykonawcom treść pytań wraz z odpowiedziami.

I.

W odpowiedzi na zapytania Wykonawców dotyczące załączenia TER wszystkich branż z uwzględnionymi zmianami wniesionymi poprzez kolejne zmiany treści SIWZ, Zamawiający załącza do niniejszych Wyjaśnień Tabele Elementów Rozliczeniowych z naniesionymi zmianami wynikającymi z udzielonych wyjaśnień oraz ze zmian treści siwz:

1. TER branży budowlanej – Zał.1
2. TER branży sanitarnej – Zał.2
3. TER branży elektrycznej – Zał.3

Tabela zbiorcza pozostaje bez zmian.

II.

Pytanie 1

W dniu 9.09. zwróciliśmy uwagę na brak w dostępnej dokumentacji projektowej wykonawczej architektury rysunków i opisów dotyczących detali i szczegółów zwracając uwagę iż tak zwany projekt wykonawczy jest praktycznie powieleniem tych samych rysunków bez ich uzupełnienia o detale i szczegóły.

Porównując np. rysunki rzutu parteru z PB i PW zauważyć można iż ten drugi uzupełniono jedynie współrzędnymi płaskimi oraz skorygowano rzędną zerową budynku z 33,00 na 32,85 m npm.

Odpowiedź na to pytanie w wyjaśnieniu Nr 7 pytanie 6 oparte na oświadczeniu Projektanta iż projekty wykonawczy uszczegółowia projekt budowlany co do wymiarów nie odpowiada jednak na prośbę o uzupełnienie dokumentacji o rysunki szczegółów i detali, pomijając już fakt iż rysunki w skali 1:100 są w wielu miejscach nieczytelne.

Brak np. szczegółów:

- 1) Dotyczących wykonania elementu krokwi wystających poza lico budynku (rysunek A-5.1. oś O2 rysunek A-5.3. oś O2, rysunek A-5.1. Oś P2)
Na rysunku A-5.1. znajduje się odnośnik szczegół A - brak tego szczegółu.
- 2) Dotyczących oparcia krokwi o połączenie z obróbkami i rynną (rysunek A-5.2. przekrój B-B),
- 3) Ocieplenia połaci dachowej w połączeniu z krokwiami o wysokości 14,0 cm z rysunku A-5.1 przekrój A-A warstwa D1 projekt zakłada:
 - pustkę wewnętrzną
 - wełnę mineralną 21 cm

Do dyspozycji pozostaje krokiew 14,0 cm + ruszt 5 cm = 19,0 cm, nie mówiąc o pustce.

Według projektu konstrukcji rysunek WK-8: połac ocieplić wełną mineralną 17 cm.

- 4) Balustrad klatki schodowej, choćby w postaci szkicowych rozwiązań z podaniem wymiarów średnic, rodzaju szkła.
- 5) Okien połaciowych zblokowanych (wymiary, sposób łączenia z konstrukcją stalową dachu).

Odpowiedź:

Rozwiązania wykonawcze szczegółów wymienionych w zapytaniu wynikają z rozwiązań technologicznych przyjętych przez Wykonawcę. Mocowanie okien połaciowych → zgodnie ze wskazaniem i instrukcjami montażowymi producenta okien. Ocieplenie połaci dachu – warstwę D1 należy wykonać zgodnie z rys.A-5.1 PW Architektura, gdzie przewidziano grubość wełny mineralnej 21 cm, sposób wykonania podano w wyjaśnieniach nr 9, odpowiedź na pytanie 3. Balustrady klatek schodowych należy wykonać i wycenić zgodnie z zapisami dokumentacji projektowej PW Architektura, część opisowa, pkt.8, słupki, poręcze ze stali nierdzewnej, wypełnienie ze szkła bezpiecznego w ramie stalowej wg załączonego rys. szczegółu balustrady – Zał nr 4 do niniejszych wyjaśnień.

Pytanie 2

W ślad za naszym sygnałem dotyczącym konieczności zweryfikowania zestawienia drzwi aluminiowych, rozszerzamy tę uwagę również do drzwi drewnianych.

Analizując podobny wykaz dotyczący okien stwierdzamy rażące różnice pomiędzy wykazem a ilościami wynikającymi z rzutów, np.:

- okno 010 wg zestawienia 14 szt., wg rzutów 39 szt.
- okno 08 wg zestawienia 12 szt., wg rzutów 26 szt.
- okno 015 wg zestawienia 2 szt., wg rzutów 6 szt..
- okno 014 wg zestawienia 4 szt. o wymiarze 60 x 58, wg rzutów 12 szt. o wymiarze 60 x 90

W związku z tym, iż pozycja TER dotyczy kompletu, wydaje się za konieczne (dla porównywalności ofert) doprowadzenie zestawień zarówno okien jak i drzwi do rzeczywistych ilości wynikających z projektów.

Odpowiedź:

Zamawiający załączył zweryfikowane zestawienia stolarki okiennej i drzwiowej, patrz → Zmiana treści siwz nr 6

Pytanie 3

Naszym zdaniem poz. nr 2 rozdz. VI TER Roboty elektryczne i teletechniczne dotycząca „montażu klap oddymiających z siłownikami” szt 2 dubluje pozycję nr 111 z TER Roboty budowlane PN. „Klapy dymowe” szt.2. Prosimy o wyjaśnienie i korektę tabel TER.

Odpowiedź:

Wymienione pozycje należy wycenić zgodnie z zapisami TER.

Pytanie 4

Porównując załączone w projekcie architektury zestawienie stolarki okiennej z rzutami poszczególnych kondygnacji i rzutami elewacji stwierdziliśmy rozbieżności między tymi opracowaniami.:

- a) W zestawieniu stolarki okien O8 jest 14 szt a powinno być 26 szt
- b) W zestawieniu stolarki okien O8A jest 2 szt a powinno być 1 szt
- c) W zestawieniu stolarki okien O8B jest 2 szt a powinno być 1 szt
- d) W zestawieniu stolarki okien O8C jest 2 szt a powinno być 1 szt

- e) W zestawieniu stolarki okien O8D jest 2 szt a powinno być 1 szt
 - f) W zestawieniu stolarki okien O10 jest 14 szt a powinno być 39 szt
 - g) W zestawieniu stolarki okien O11 jest 2 szt a powinno być 4 szt
 - h) W zestawieniu stolarki okien O14 jest 4 szt a powinno być 12 szt
 - i) W zestawieniu stolarki okien O15 jest 2 szt a powinno być 6 szt
 - j) W zestawieniu stolarki okien O18 jest 1 szt a powinno być 4 szt (w tym wypadku rozbieżność pomiędzy elewacją a rzutem kondygnacji)
 - k) W zestawieniu stolarki okien O19 jest 1 szt a powinno być 4 szt
- Ponadto w zestawieniu stolarki brakuje:
- a) Naświetli N1 150x120 3 szt (rzut parteru)
 - b) Okna O33 270x150 (rzut poddasza, pom.203)
 - c) Klap oddymiających szt 2

Ponieważ Zamawiający wymaga od wykonawcy ceny za Komplet prosimy o weryfikację załączonego zestawienia stolarki okiennej w celu ujednoczenia dokumentacji projektowej.

Odpowiedź:

Zamawiający załączył zweryfikowane zestawienia stolarki okiennej i drzwiowej, patrz → Zmiana treści siwz nr 6.

Załączniki do Wyjaśnień nr 10

Załącznik 1: TER branży budowlanej

Załącznik 2: TER branży sanitarnej

Załącznik 3: TER branży elektrycznej

Załącznik 4: Balustrada klatki schodowej – przykładowe przesłó, rys.S-4.1

WÓJT
Józef Żukowski