

Lp.	Podst	Opis i wyczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 2-02 1017-02 analiza indywidualna	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o pow. ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone - kompletne z ościeżnicami wraz z poszerzeniem otworów ściennych	m ²		
			m ²	25.200	
			m ²	3.600	
				RAZEM	28.800
2	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²		
			m ²	190.686	
			m ²	28.080	
				RAZEM	218.766
3	KNR 4-01 0804-07	Zerwanie posadzki cementowej	m ²		
			m ²	109.000	
				RAZEM	109.000
4	KNR-W 2-02 1104-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr. 20 mm zatarte na ostro	m ²		
			m ²	109.000	
				RAZEM	109.000
5	KNR-W 2-02 1104-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grub. o 10 mm Krotność = 6	m ²		
			m ²	109.000	
				RAZEM	109.000
6	KNR 2-02 1505-02	Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - dod.za każde dalsze malowanie	m ²		
			m ²	361.566	
				RAZEM	361.566
7	KNR-W 2-02 1130-01	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - środek gruntujący	m ²		
			m ²	218.766	
				RAZEM	218.766
8	NNRNKB 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m ²		
			m ²	218.766	
				RAZEM	218.766
9	KNR-W 2-02 1123-02 analogia	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe z impregnacją do obiektów publicznych o duży, natężeniu ruchu	m ²		
			m ²	218.766	
				RAZEM	218.766
10	KNR-W 2-02 1123-04	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m ²		
			m ²	218.766	
				RAZEM	218.766
11	KNR 4-03 0606-03	Wymiana opraw świetłówkowych z blachy stalowej z kloszem z tworzyw szt.lub rastrem metalowym względnie z tworzyw szt. 4x20 W	szt.		
			szt.	15.000	
				RAZEM	15.000
12	KNR 4-01 0306-05	Przymurowanie ścianek z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowej do ościeży lub powierzchni ścian	m ²		
			m ²	6.832	
				RAZEM	6.832
13	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewn.z zeszkrob.farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m ²		
			m ²	125.400	
			m ²	17.400	
				RAZEM	142.800
14	KNR 4-01 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewn.z zeszkrob.farby lub zdzieraniem tapet na stropach,biegach i spocznikach	m ²		
			m ²	218.766	
				RAZEM	218.766
15	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem	m ²		
			m ²	218.766	
			m ²	142.800	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	361.566
16	KNR 4-01 1206-05	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewn. ścian z dwukrotnym szpachlowaniem 41.8*2*1.6 5.8*2*1.6	m ² m ² m ²	133.760 18.560	
				RAZEM	152.320
17	KNR 4-01 1212-19	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych 10*2.4*0.6*3	m ² m ²	43.200	
				RAZEM	43.200
18	KNR 4-02 0509-01	Wymiana zaworu grzejnikowego lub złączki grzejnikowej o śr. 15 mm z termostatami 10	szt. szt.	10.000	
				RAZEM	10.000
19		Montaż narożników ochronnych PCV 9	szt. szt.	9.000	
				RAZEM	9.000
20	KSNR 9 0402-04	Wymiana gniazd instalacyjnych wtykowych uszczelnionych 3 biegunowych 24	szt. szt.	24.000	
				RAZEM	24.000
21	KSNR 9 0401-04	Wymiana nieuszczelnionego natynkowego przełącznika schodowego, krzyżowego 13	szt. szt.	13.000	
				RAZEM	13.000
22	KNR 4-01 0108-17	Wywiezienie samochodami samowładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km 5 109*0.08 265*0.02	m ³ m ³ m ³ m ³	5.000 8.720 5.300	
				RAZEM	19.020
23	KNR 4-01 0108-20	Wywiezienie samochodami samowładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy nast. 1 km Krotność = 11 19.02	m ³ m ³	19.020	
				RAZEM	19.020
24	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 8.74*5.78 5.78*2.68 8.74*5.78 8.54*5.78 8.82*5.78 8.34*5.78	m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ²	50.517 15.490 50.517 49.361 50.980 48.205	
				RAZEM	265.070
25	KNR-W 2- 02 1105-01	Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe grubości 2 mm zatarte na gładko 265.07	m ² m ²	265.070	
				RAZEM	265.070
26	KNR-W 2- 02 1105-02	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - pogrubienie warstwy o 1 mm Krotność = 3 265.07	m ² m ²	265.070	
				RAZEM	265.070
27	KNR-W 2- 02 1123-01	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe 40% 265.07*0.4	m ² m ²	106.028	
				RAZEM	106.028
28	KNR-W 2- 02 1123-04	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych 106.028	m ² m ²	106.028	
				RAZEM	106.028
29	KNR-W 2- 02 1124-01	Posadzki z wykładzin tekstylnych rulonowe klejone do podkładu 265.07*0.6	m ² m ²	159.042	
				RAZEM	159.042
30	KNR-W 2- 02 1124-04	Posadzki - listwy przyścienne z tworzyw sztucznych klejone 8.74*5*2+5.78*2*5	m m	145.200	
				RAZEM	145.200

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
31	KNR-W 2-02 0830-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych (8.74*2*3.16+5.78*3.16*2-2.30*2.0*3)*5 5.78*3.16*2+2.68*3.16*2-2.3-2	m ² m ² m ²	389.832 49.167	
				RAZEM	438.999
32	KNR-W 2-02 0830-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych 265.07	m ² m ²	265.070	
				RAZEM	265.070
33	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem 265.07 438.999	m ² m ² m ²	265.070 438.999	
				RAZEM	704.069
34	KNR-W 2-15 0229-05 analogia	Umywalki na szafkach 5	szt. szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
35	KNR-W 2-15 0137-02	Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr. nominalnej 15 mm 5	szt. szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
36	KNR-W 2-02 0840-04	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 20x20 cm na zaprawie klejowej fartuchy przy umywalkach 5*1.5*2.0	m ² m ²	15.000	
				RAZEM	15.000