

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	D-11.00.00	E 510 2700-01	Demontaż przewodów linii niskiego napięcia o przekroju do 25 mm <sup>2</sup> bez demontażu izolacji 0.44	km/1 przewód km/1 przewód	0.440	
					<b>RAZEM</b>	<b>0.440</b>
2	D-11.00.00	KNR-W 2-01 0707-05	Wykopy ręczne o głębokości do 2 m w gruncie kat. III wraz z zasypianiem dla słupów elektroenergetycznych linii napowietrznych niskiego napięcia - odkopanie istniejących słupów 0.8	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	0.800	
					<b>RAZEM</b>	<b>0.800</b>
3	D-11.00.00	E 510 2200-01	Demontaż ręczny słupów żelbetowych pojedynczych o dł. do 10 m 2	szt szt	2.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
4	D-11.00.00	E 510 2200-05	Demontaż ręczny słupów żelbetowych rozkracznych o dł. do 10 m 1	szt szt	1.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
5	D-11.00.00	KNR-W 2-01 0707-05	Wykopy ręczne o głębokości do 2 m w gruncie kat. III wraz z zasypianiem dla słupów elektroenergetycznych linii napowietrznych niskiego napięcia - wykopy pod montaż przestawianych słupów 0.8	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	0.800	
					<b>RAZEM</b>	<b>0.800</b>
6	D-11.00.00	KNR 5-10 0704-05	Montaż i mechaniczne stawianie słupów krańcowych z żerdzi ŻN10 żurawiem samochodowym (do 2 belek ustojowych) - przestawienie istniejącego słupa wraz z wysięgiem i oprawą 1	szt. szt.	1.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
7	D-11.00.00	KNR 5-10 0703-03	Montaż i ręczne stawianie słupów pojedynczych z podporą o dług. do 10 m (2 belki ustojowe) - przestawienie istniejącego słupa wraz z wysięgiem i oprawą 2	szt. szt.	2.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
8	D-11.00.00	KNR 5-10 0802-04	Montaż haków wieszakowych do przewodów AsXSn2x25 na słupach z żerdzi ŻN-10 7	szt. szt.	7.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>7.000</b>
9	D-11.00.00	KNR 5-10 0903-01	Analogia - zawieszenie krańcowe przewodu AsXSn2x25 na słupie z żerdzi ŻN-10 2	szt. szt.	2.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
10	D-11.00.00	KNR 5-10 0903-01	Analogia - zawieszenie przelotowe i narożne przewodu AsXSn2x25 na słupie z żerdzi ŻN-10 5	szt. szt.	5.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>5.000</b>
11	D-11.00.00	E 510 3300-01	Montaż ręczny przewodów izolowanych typu AsXSn lub podobnych 2 x25 mm <sup>2</sup> linii napowietrznych N.N. 0.220	km km	0.220	
					<b>RAZEM</b>	<b>0.220</b>
12	D-11.00.00	KNR 5-10 0803-04	Montaż z wejściem na słup odgromników dla linii niskiego napięcia 1	kpl. kpl.	1.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
13	D-11.00.00	KNR 5-10 1004-01	Wciąganie przewodów z udziałem podnośnika samochodowego w wysięg- nik 35	m-1 przew m-1 przew	35.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>35.000</b>
14	D-11.00.00	KNR 5-10 0803-03	Montaż z wejściem na słup bezpieczników napowietrznych dla linii niskiego napięcia 7	kpl. kpl.	7.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>7.000</b>
15	D-11.00.00	KNR 5-10 0809-11	Mechaniczne pograżanie uziomów pionowych prętowych w gruncie kat. III 6	m m	6.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>6.000</b>
16	D-11.00.00	KNR 5-08 0611-02	Montaż uziomu powierzchniowego w wykopie o głęb. do 0.6 m w gruncie kat. III 15	m m	15.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>15.000</b>
17	D-11.00.00	KNR 4-03 1205-01	Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego	pomiar .		

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
			1	pomiar	1.000	
				.		
					<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>